

 DEBASE CONSTRUTORA LTDA CNPJ 30.884.014/0001-86 INS ESTADUAL 25.873.821-9 Rua Jacutinga nº 449 Bairro Efapi Chapecó - SC CEP 89.809-810				CLIENTE: JBS OBRA: Reparos em Pisos Linha Coxa Foodmates CONTATO: André Luiz Caliarí LOCAL: Ipumirim PROPOSTA: 0704-26-00 DATA: 05/08/2026				
ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		PREÇO TOTAL
				MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	
1	Reparos em Pisos da Linha da Coxa							
1.1	Execução de 4 reparos no piso, cada um com dimensões aproximadas de 0,80 x 0,80 m, nos pontos indicados no Memorial IPU-0170-MTD-001 Rev. 01. Inclui corte com água, rompimento e remoção do piso existente, preparação da base, fornecimento e aplicação de revestimento de uretano Polipiso na cor cinza médio, acabamento das bordas, limpeza e descarte dos resíduos.	un	4,00	R\$ 800,00	R\$ 900,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.600,00	R\$ 6.800,00
1.2	Execução de 40 reparos pontuais nos pés das esteiras ao longo da linha da coxa, conforme os pontos indicados no Memorial IPU-0170-MTD-001 Rev. 01. Inclui corte com água, remoção do material deteriorado, preparação da base, fornecimento e aplicação de revestimento de uretano Polipiso na cor cinza médio, acabamento, limpeza e descarte dos resíduos.	un	40,00	R\$ 150,00	R\$ 197,50	R\$ 6.000,00	R\$ 7.900,00	R\$ 13.900,00
1.3	Execução de 1 reparo no piso com dimensões aproximadas de 3,00 x 1,00 m, no ponto indicado no Memorial IPU-0170-MTD-001 Rev. 01. Inclui corte com água, rompimento e remoção do piso existente, preparação da base, fornecimento e aplicação de revestimento de uretano Polipiso na cor cinza médio, acabamento das bordas, limpeza e descarte dos resíduos.	un	1,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.100,00	R\$ 4.700,00
Subtotal						R\$ 11.800,00	R\$ 13.600,00	R\$ 25.400,00

TOTAL ACUMULADO	R\$ 11.800,00	R\$ 13.600,00	R\$ 25.400,00
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Responsabilidades da CONTRATANTE:
1. Liberar toda a área para execução dos serviços;
2. Acompanhar os serviços e fornecer definições quando necessário;
3. Deslocar interferências na execução dos serviços que não foram listadas na planilha do orçamento;
4. Fornecer água e energia elétrica (220/380 V) necessária para a execução dos serviços;
5. Permitir montagem do canteiro de obras próximo ao local dos serviços;

Responsabilidades da DEBASE CONSTRUTORA LTDA:
1. Fornecer todos os itens exigidos pela legislação trabalhista;
2. Fornecer material e mão de obra qualificada para execução dos serviços contratados;
3. Fornecer todos os equipamentos necessários para execução dos serviços contratados;
4. Zelar pela organização e limpeza da obra e do canteiro durante o andamento da mesma;

VALIDADE DA PROPOSTA:	15 dias	IMPOSTOS RECOLHIDOS:	Sobre a Mão de Obra: INSS = Incluso no orçamento ISS = Incluso no orçamento Sobre material faturado pela DEBASE CONSTRUTORA LTDA: PIS = 0,65% Incluso no orçamento COFINS = 3,0% Incluso no orçamento IRPJ: 1,20% Incluso no orçamento ICMS, IPI = 0% Construção civil - isento
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:	-		
FRETE:	CIF		
PRAZO DE INÍCIO APÓS FECHAMENTO:	-		
PRAZO DE EXECUÇÃO:	-		
GARANTIA:	-		

Atenciosamente,

Ceser Kiefer
comercial@debaseconstrutora.com.br
Diretor
(49) 99926-9847