

 DEBASE CONSTRUTORA DEBASE CONSTRUTORA LTDA CNPJ 30.884.014/0001-86 INS ESTADUAL 25.873.821-9 Rua Jacutinga nº 449 Bairro Efapi Chapecó - SC CEP 89.809-810				CLIENTE: Aurora Coop OBRA: Restauração e construção de muretas revestidas em chapa CONTATO: Raviel Henrique Wirth LOCAL: Chapecó - FACH I PROPOSTA: 0701-26-00 DATA: 04/08/2026				
ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		PREÇO TOTAL
				MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	
1	Restauração e Construção de Muretas Revestidas em Chapa							
1.1	Fornecimento de material e mão de obra para restauração ou construção de 150 metros lineares de muretas revestidas em chapa nos corredores e em diversos locais da fábrica. O serviço inclui montagem, soldas sanitárias, quinas, sapatas em pilares, pés de galinha a cada 15 cm com ancoragem a cada 1,20 m ou conforme necessidade, acabamento com ENDURIT RP e rodapé sanitário, fechamento das extremidades, remoção de excessos das sapatas, cortes a 45° nos cantos, recuperação pontual do piso, limpeza e descarte dos resíduos. Execução aos domingos, conforme memorial descritivo da Aurora Coop.	ml	150,00	R\$ 200,00	R\$ 600,00	R\$ 30.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 120.000,00
	Subtotal					R\$ 30.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 120.000,00
TOTAL ACUMULADO						R\$ 30.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 120.000,00

Responsabilidades da CONTRATANTE:
1. Liberar toda a área para execução dos serviços aos domingos;
2. Acompanhar os serviços, fornecer o layout e as definições necessárias;
3. Deslocar interferências não previstas no orçamento;
4. Fornecer água, energia elétrica (220/380 V) e local próximo para montagem do canteiro;

Responsabilidades da DEBASE CONSTRUTORA LTDA:
1. Fornecer todos os itens exigidos pela legislação trabalhista, incluindo documentação, NRs, ASO e EPIs aplicáveis;
2. Verificar todas as dimensões no local antes da confecção e montagem;
3. Fornecer os materiais, a mão de obra qualificada, varetas, eletrodos e demais consumíveis necessários à execução;
4. Fornecer e sanitizar solda TIG, lixadeiras, discos, ferramentas e equipamentos de içamento quando necessários;
5. Manter a obra limpa e organizada, responsabilizando-se pelo descarte dos resíduos gerados;

VALIDADE DA PROPOSTA:	15 dias	IMPOSTOS RECOLHIDOS:	Sobre a Mão de Obra: INSS = Incluso no orçamento ISS = Incluso no orçamento Sobre material faturado pela DEBASE CONSTRUTORA LTDA: PIS = 0,65% Incluso no orçamento COFINS = 3,0% Incluso no orçamento IRPJ: 1,20% Incluso no orçamento ICMS, IPI = 0% Construção civil - isento
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:	-		
FRETE:	CIF		

Atenciosamente,	Ceser Kiefer comercial@debaseconstrutora.com.br Diretor (49) 99926-9847
-----------------	--