



DATA: 10/08/2026

ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		PREÇO TOTAL
				MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	
1	Adequação Civil PPCI - Saídas de Emergência							
1.1	Levantamento técnico, planejamento e acompanhamento da obra para adequação das saídas de emergência previstas no projeto PPCI aprovado junto ao CBMRS, incluindo visita técnica, avaliação dos fluxos, rotas, níveis e interferências existentes in loco. Inclui responsável técnico, técnico de segurança durante a execução, análise de riscos, dimensionamento dos elementos estruturais, ART, memorial de cálculo ou termo de entrega e garantia válido por 5 anos. Ao final, fornecimento de projeto As Built em PDF e DWG, com cortes, fachadas, vistas e levantamento fotográfico de cada saída de emergência executada.	vb	1,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
1.2	Fornecimento e instalação de 12 portas de saída de emergência, com vão livre de 1.100 x 2.100 mm e marco em aço inox do tipo embutir em parede de isopainel, conforme projeto PPCI e definições aprovadas pela engenharia da unidade. Inclui abertura dos vãos em isopainel, alvenaria ou elementos existentes, considerando as interferências encontradas in loco; reforços, reenquadramentos, ferragens, fixações, acabamentos, soleiras e esquadros revestidos em Endurit®, bem como a recomposição das superfícies afetadas. Os modelos, o sentido de abertura e os detalhes de instalação das portas deverão ser validados com a supervisão da CONTRATANTE antes da fabricação.	und	12,00	R\$ 12.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 150.000,00	R\$ 78.000,00	R\$ 228.000,00
1.3	Execução das adequações civis das saídas de emergência 01 e 02, localizadas no Abate Área Suja e no corredor das Câmaras de Equalização de Carcaças. Inclui abertura e adequação de muretas, escavação, preparação e compactação da base, formas, armaduras, concretagem e acabamento dos pisos e patamares externos, garantindo saída segura para a área gramada e a interligação entre os dois pontos. Contempla todos os materiais, equipamentos, proteção das áreas, transporte e destinação dos resíduos gerados.	vb	1,00	R\$ 24.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 42.000,00
1.4	Execução das adequações civis da saída de emergência 04, localizada ao final do corredor entre blocos, considerando a diferença de nível existente. Inclui construção de calçada, patamares e escada, com fornecimento e instalação de guarda-corpos em aço inox, dimensionados e fixados para suportar o trânsito e os impactos previstos durante uma evacuação. Contempla fundações, chumbadores, fixações, acabamentos, equipamentos e todos os materiais necessários à entrega do conjunto completo.	vb	1,00	R\$ 35.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 57.000,00

ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		PREÇO TOTAL
				MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	
1.5	Reavaliação e adequação civil das saídas de emergência 05 e 06, considerando as interferências existentes, o fluxo de veículos e as diferenças de nível próximas às áreas. Inclui, quando confirmada a necessidade em campo, a execução de escada e patamares para vencer o desnível, com fornecimento e instalação de guarda-corpos em aço zincado, aplicação de fundo preparador adequado e pintura em poliuretano (PU). Contempla fundações, chumbadores, fixações, acabamentos e todos os materiais e equipamentos necessários.	vb	1,00	R\$ 22.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 38.000,00
1.6	Adequações civis complementares nas rotas e saídas de emergência 03, 07, 08, 10 e 12, incluindo ajustes de vãos, recomposição de isopainéis, alvenarias, muretas, pisos e acabamentos afetados pela implantação. Inclui mobilização, ferramentas, equipamentos para trabalho em altura, içamento e movimentação de cargas, cortes e soldas, proteções coletivas, isolamento das frentes de serviço, limpeza diária e limpeza final da obra. Todo o layout, modelo, método executivo e eventual alteração decorrente de interferência deverão ser previamente alinhados com a supervisão da unidade.	vb	1,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 36.000,00
Subtotal						R\$ 249.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 419.000,00
TOTAL ACUMULADO						R\$ 249.000,00	R\$ 170.000,00	R\$ 419.000,00