

 DEBASE CONSTRUTORA LTDA CNPJ 30.884.014/0001-86 INS ESTADUAL 25.873.821-9 Rua Jacutinga nº 449 Bairro Efapi Chapecó - SC CEP 89.809-810				CLIENTE: Aurora OBRA: Quadra Vôlei e Espaço Kids CONTATO: Gabriel LOCAL: Tapejara PROPOSTA: 0691-26-00 DATA: 02/08/2026				
ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		PREÇO TOTAL
				MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	
1	Quadra Vôlei e Espaço Kids							
1.1	Primeiramente, confeccionar uma mureta armada de blocos concreto com dimensional aproximado de 21,6 m x 11 m (vão livre) contanto com 15 cm de largura e uma altura acima do solo de 25 cm. Estas muretas irão fazer a contenção da areia na quadra e deverão ter acabamento liso.	ml	66,00	R\$ 120,00	R\$ 90,00	R\$ 7.920,00	R\$ 5.940,00	R\$ 13.860,00
1.2	Deseja-se o posicionar postes pré-moldados de concreto (no perímetro demarcado pela linha vermelha e demarcado em azul, está ilustrado o perímetro das muretas de contenção). Os postes deverão ser espaçados por aproximadamente 3,5 m, possuindo altura (acima do solo) de 6 m, seguindo o padrão de alinhamento do vão do campo de futebol em sua face paralela. Para o fechamento, fixar tela alambrada galvanizada a fogo com fio 14 (2,1 mm) e malha 50 mm nos postes.	m2	270,00	R\$ 190,00	R\$ 120,00	R\$ 51.300,00	R\$ 32.400,00	R\$ 83.700,00
1.3	-Fica a cargo da contratada movimentar a areia que há no local para dentro do dique confeccionado. - Prever uma entrada de 80 cm x 2,1 m de altura na tela para acesso a quadra com portão.	vb	1,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.800,00
	Subtotal					R\$ 61.020,00	R\$ 40.340,00	R\$ 101.360,00
2	Espaço Kids							
2.1	Confeccionado um quadro de blocos de concreto. Considerar a confecção de uma caixa com 7 x 8 metros de vão interno, no mesmo padrão da caixa da quadra de areia.	ml	30,00	R\$ 120,00	R\$ 90,00	R\$ 3.600,00	R\$ 2.700,00	R\$ 6.300,00
2.2	Para o cercamento desta área podemos considerar a metragem linear aproximada de 24 m ilustrada acima (consistindo nas arestas destacadas em azul). Em termos de altura de fechamento, considerar 2 metros empregando tela alambrada galvanizada a fogo com fio 14 e malha 50 mm em postes pré-moldados adequados para esta condição.	m2	48,00	R\$ 190,00	R\$ 120,00	R\$ 9.120,00	R\$ 5.760,00	R\$ 14.880,00
	Subtotal					R\$ 12.720,00	R\$ 8.460,00	R\$ 21.180,00
TOTAL ACUMULADO						R\$ 73.740,00	R\$ 48.800,00	R\$ 122.540,00

Responsabilidades da CONTRATANTE:
1. Liberar toda a área para execução dos serviços;
2. Acompanhar os serviços e fornecer definições quando necessário;
3. Deslocar interferências na execução dos serviços que não foram listadas na planilha do orçamento;
4. Fornecer água e energia elétrica (220/380 V) necessária para a execução dos serviços;
5. Permitir montagem do canteiro de obras próximo ao local dos serviços;

Responsabilidades da DEBASE CONSTRUTORA LTDA:
1. Fornecer todos os itens exigidos pela legislação trabalhista;
2. Fornecer material e mão de obra qualificada para execução dos serviços contratados;
3. Fornecer todos os equipamentos necessários para execução dos serviços contratados;
4. Zelar pela organização e limpeza da obra e do canteiro durante o andamento da mesma;

VALIDADE DA PROPOSTA:	15 dias	IMPOSTOS RECOLHIDOS:	Sobre a Mão de Obra: INSS = Incluso no orçamento ISS = Incluso no orçamento Sobre material faturado pela DEBASE CONSTRUTORA LTDA: PIS = 0,65% Incluso no orçamento COFINS = 3,0% Incluso no orçamento IRPJ: 1,20% Incluso no orçamento ICMS, IPI = 0% Construção civil - isento
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:	-		
FRETE:	CIF		
PRAZO DE INÍCIO APÓS FECHAMENTO:	-		
PRAZO DE EXECUÇÃO:	-		
GARANTIA:	-		

Atenciosamente,

Ceser Kiefer

comercial@debaseconstrutora.com.br

Diretor

(49) 99926-9847