

 DEBASE CONSTRUTORA LTDA CNPJ 30.884.014/0001-86 INS ESTADUAL 25.873.821-9 Rua Jacutinga nº 449 Bairro Efapi Chapecó - SC CEP 89.809-810				CLIENTE: Tirolez OBRA: Base Civil para Silo de 200 m³ CONTATO: Átila Nogueira Guedes LOCAL: Caxambu do Sul PROPOSTA: 0709-26-00 DATA: 06/08/2026				
ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		PREÇO TOTAL
				MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	
1	BASE CIVIL PARA INSTALAÇÃO DE SILO DE 200 m³							
1.1	Levantamento técnico, avaliação geotécnica das informações disponíveis, compatibilização com as fundações e interferências existentes, elaboração de projeto executivo, memorial de cálculo, detalhamento de armaduras e chumbadores, ARTs e documentação técnica conforme Memorial nº 098.	vb	1,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
1.2	Execução da fundação em concreto armado para silo vertical de 200 m³, incluindo locação, escavação, regularização e compactação do solo, formas, fabricação e montagem de armaduras, instalação e conferência do gabarito de chumbadores Ø 4.140 mm, concretagem, cura, acabamento superficial, controle tecnológico e limpeza final.	vb	1,00	R\$ 75.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 130.000,00
1.3	Fornecimento e execução de revestimento lateral em Gail, cor 1001, espessura de 9 mm, com peças de 11 x 24 cm, rejunte epóxi e acabamento alinhado.	vb	1,00	R\$ 10.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 17.000,00
1.4	Mobilização, equipamentos, ferramentas, EPIs, transporte, relatório fotográfico, laudo técnico da fundação e documentação final de entrega.	vb	1,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
	Subtotal					R\$ 85.000,00	R\$ 78.000,00	R\$ 163.000,00
TOTAL ACUMULADO						R\$ 85.000,00	R\$ 78.000,00	R\$ 163.000,00

Responsabilidades da CONTRATANTE:	Responsabilidades da DEBASE CONSTRUTORA LTDA:
1. Disponibilizar o layout de implantação, desenhos existentes e dados técnicos do silo;	1. Fornecer materiais, mão de obra qualificada, equipamentos, ferramentas e EPIs necessários;
2. Liberar a área para execução e disponibilizar pontos de água, energia e ar comprimido;	2. Executar a obra conforme projeto aprovado e normas técnicas aplicáveis;
3. Definir local para guarda de materiais e acomodação de container, quando necessário;	3. Emitir ARTs, registros de controle e documentação técnica de entrega;
4. Fiscalizar a obra e aprovar medições e documentação final;	4. Manter a obra limpa, organizada e atender às normas de segurança da Tirolez;

VALIDADE DA PROPOSTA:	15 dias	IMPOSTOS RECOLHIDOS:	Sobre a Mão de Obra: INSS = Incluso no orçamento ISS = Incluso no orçamento Sobre material faturado pela DEBASE CONSTRUTORA LTDA: PIS = 0,65% Incluso no orçamento COFINS = 3,0% Incluso no orçamento IRPJ: 1,20% Incluso no orçamento ICMS, IPI = 0% Construção civil - isento
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:	A definir conforme negociação comercial		
FRETE:	CIF - Caxambu do Sul - SC		
PRAZO DE INÍCIO APÓS FECHAMENTO:	A definir após aprovação do projeto e liberação da área		
PRAZO DE EXECUÇÃO:	A definir conforme projeto executivo		
GARANTIA:	Conforme legislação aplicável e projeto aprovado		

Estimativa inicial baseada no Memorial nº 098, sujeita à validação após análise do projeto estrutural, sondagens, interferências e quantitativos executivos.

Ceser Kiefer
comercial@debaseconstrutora.com.br
Diretor
(49) 99926-9847