

 DEBASE CONSTRUTORA LTDA CNPJ 30.884.014/0001-86 INS ESTADUAL 25.873.821-9 Rua Jacutinga nº 449 Bairro Efapi Chapecó - SC CEP 89.809-810				CLIENTE: JBS OBRA: Reforma de Piso Almojarifado CONTATO: Eduardo Ongaratto LOCAL: Ipumirim PROPOSTA: 0705-26-00 DATA: 06/08/2026				
ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		PREÇO TOTAL
				MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	
1	Reforma de Piso do Almojarifado							
1.1	Rompimento e remoção de aproximadamente 6 m² de piso existente no sanitário, incluindo retirada da pia e fechamento dos furos, conforme indicado no Memorial IPU-0152-MTD-001 Rev. 01. Inclui remoção dos entulhos gerados e destinação final dos resíduos com emissão de MTR e certificado de destinação final.	m2	6,00	R\$ 120,00	R\$ 200,00	R\$ 720,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.920,00
1.2	Execução de aproximadamente 15 m² de contrapiso interno com 10 cm de espessura, na área de 3,00 x 5,00 m indicada no Memorial IPU-0152-MTD-001 Rev. 01. Inclui fornecimento de materiais, mão de obra, preparo da base, nivelamento, acabamento e limpeza final.	m2	15,00	R\$ 220,00	R\$ 250,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.750,00	R\$ 7.050,00
1.3	Rompimento e remoção de aproximadamente 82,80 m² de piso externo existente, na área de 6,00 x 13,80 m indicada no Memorial IPU-0152-MTD-001 Rev. 01. Inclui retirada, carregamento, transporte e destinação final dos resíduos gerados, com emissão de MTR e certificado de destinação final.	vb	1,00	R\$ 3.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 8.000,00
1.4	Execução de aproximadamente 82,80 m² de novo piso externo polido em concreto usinado FCK 35 MPa, com 10 cm de espessura e malha de aço 100 x 100 x 5 mm. Inclui fornecimento de materiais, mão de obra, preparo da base, nivelamento, acabamento e limpeza final. Os serviços serão executados de forma setorizada, em dias de semana e finais de semana, conforme a liberação da contratante.	vb	1,00	R\$ 9.500,00	R\$ 8.530,00	R\$ 9.500,00	R\$ 8.530,00	R\$ 18.030,00
	Subtotal					R\$ 16.520,00	R\$ 18.480,00	R\$ 35.000,00
TOTAL ACUMULADO						R\$ 16.520,00	R\$ 18.480,00	R\$ 35.000,00

Responsabilidades da CONTRATANTE:
1. Liberar toda a área para execução dos serviços;
2. Acompanhar os serviços e fornecer definições quando necessário;
3. Deslocar interferências na execução dos serviços que não foram listadas na planilha do orçamento;
4. Fornecer água e energia elétrica (220/380 V) necessária para a execução dos serviços;
5. Permitir montagem do canteiro de obras próximo ao local dos serviços;

Responsabilidades da DEBASE CONSTRUTORA LTDA:
1. Fornecer todos os itens exigidos pela legislação trabalhista;
2. Fornecer material e mão de obra qualificada para execução dos serviços contratados;
3. Fornecer todos os equipamentos necessários para execução dos serviços contratados;
4. Zelar pela organização e limpeza da obra e do canteiro durante o andamento da mesma;

VALIDADE DA PROPOSTA:	15 dias	IMPOSTOS RECOLHIDOS:	Sobre a Mão de Obra: INSS = Incluso no orçamento ISS = Incluso no orçamento Sobre material faturado pela DEBASE CONSTRUTORA LTDA: PIS = 0,65% Incluso no orçamento COFINS = 3,0% Incluso no orçamento IRPJ: 1,20% Incluso no orçamento ICMS, IPI = 0% Construção civil - isento
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:	-		
FRETE:	CIF		
PRAZO DE INÍCIO APÓS FECHAMENTO:	-		
PRAZO DE EXECUÇÃO:	-		
GARANTIA:	-		

Atenciosamente,

Ceser Kiefer

comercial@debaseconstrutora.com.br

Diretor

(49) 99926-9847