

 DEBASE CONSTRUTORA LTDA CNPJ 30.884.014/0001-86 INS ESTADUAL 25.873.821-9 Rua Jacutinga nº 449 Bairro Efapi Chapecó - SC CEP 89.809-810				CLIENTE: Seara OBRA: Adequação Civil Laboratório de Saúde Animal CONTATO: Aline Dall'Bello LOCAL: Seara - SC PROPOSTA: 0707-26-00 DATA: 18/08/2026				
ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		PREÇO TOTAL
				MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	
1	Adequação Civil do Laboratório							
1.1	Fornecimento de projetos executivos arquitetônico, de locação e estrutural, incluindo aprovação prévia junto à engenharia, ART e memoriais de cálculo assinados. Os serviços contemplam o acompanhamento técnico necessário para a execução da adequação civil do Laboratório de Saúde Animal.	vb	1,00	R\$ 2.565,29	R\$ 15.391,75	R\$ 2.565,29	R\$ 15.391,75	R\$ 17.957,04
1.2	Isolamento da área de intervenção com tapumes termoacústicos, dupla camada de lona plástica e vedação perimetral, assegurando contenção de poeira nas áreas adjacentes. Demolição controlada de aproximadamente 21 m² de alvenaria, 45 m² de divisórias Eucatex, muretas, laje para passagem de escada e parede estrutural da caixa d'água. Inclui retirada e destinação dos resíduos, remoção de vaso sanitário, chuveiro, pia, armários, divisórias em granito e tubulações existentes indicadas no memorial.	vb	1,00	R\$ 2.052,23	R\$ 12.313,40	R\$ 2.052,23	R\$ 12.313,40	R\$ 14.365,63
1.3	Execução de 40 m² de alvenaria de vedação, incluindo fechamento de vãos, construção do novo vestiário/sanitário, amarrações, chapisco e reboco. Fornecimento e assentamento de revestimento porcelanato nas paredes internas do vestiário, conforme especificação técnica ou similar aprovado.	vb	1,00	R\$ 14.365,64	R\$ 8.721,99	R\$ 14.365,64	R\$ 8.721,99	R\$ 23.087,63
1.4	Fornecimento e instalação de duas paredes em divisória leve tipo Eucatex, com portas, perfis de alumínio, estrutura de fixação, vedação e acabamento. Dimensões de referência: parede de 1,40 x 2,80 m e parede de 4,50 x 2,80 m, ambas na cor branca.	vb	1,00	R\$ 4.104,47	R\$ 2.052,23	R\$ 4.104,47	R\$ 2.052,23	R\$ 6.156,70
1.5	Fornecimento e instalação de divisória em granito com 5,50 m de comprimento e 2,00 m de altura, incluindo modulação, fixações em aço inox, travamento, acabamento e vedação. As placas serão entregues alinhadas, sem quinas vivas e com limpeza final do conjunto.	vb	1,00	R\$ 7.182,82	R\$ 3.078,35	R\$ 7.182,82	R\$ 3.078,35	R\$ 10.261,17
1.6	Fornecimento e instalação de quatro portas de alumínio tipo veneziana, na cor branca, completas com marcos, ferragens, fechaduras e fixações. Inclui duas portas de 0,80 x 2,10 m e duas portas de 0,60 x 1,80 m para os acessos do vestiário, sanitário e boxes.	vb	1,00	R\$ 4.104,47	R\$ 2.052,23	R\$ 4.104,47	R\$ 2.052,23	R\$ 6.156,70

ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		PREÇO TOTAL
				MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	
1.7	Fornecimento e assentamento de 60 m² de porcelanato de piso 90 x 90 cm e 35 m² de porcelanato de parede 30 x 90 cm, incluindo argamassa colante, rejunte e niveladores. As peças serão instaladas sobre base preparada, com dupla colagem e acabamento uniforme, conforme paginação aprovada.	vb	1,00	R\$ 15.391,75	R\$ 7.182,82	R\$ 15.391,75	R\$ 7.182,82	R\$ 22.574,57
1.8	Preparação e aplicação de revestimento de uretano autonivelante na sala de inoculação, com área aproximada de 16 m². Inclui lixamento, correção da base, primer, scratch coat, camada autonivelante e tratamento das juntas existentes.	vb	1,00	R\$ 2.565,29	R\$ 4.104,47	R\$ 2.565,29	R\$ 4.104,47	R\$ 6.669,76
1.9	Reinstalação de vaso sanitário, chuveiro e pia, com conexões de água fria e esgoto na rede existente, incluindo materiais de consumo, fixações e testes de estanqueidade. Inclui perfuração de laje e instalação de quatro passagens técnicas com tubulações de esgoto em PVC, conforme projeto.	vb	1,00	R\$ 3.591,41	R\$ 5.643,64	R\$ 3.591,41	R\$ 5.643,64	R\$ 9.235,05
1.10	Adequação da caixa d'água existente: isolamento, esvaziamento, abertura controlada de vão de 2,50 x 2,50 m, retirada do reservatório antigo e destinação dos resíduos. Inclui regularização da base, impermeabilização, requadramento do vão, instalação hidráulica, testes de estanqueidade, higienização e limpeza final.	vb	1,00	R\$ 9.235,05	R\$ 11.287,29	R\$ 9.235,05	R\$ 11.287,29	R\$ 20.522,34
1.11	Fornecimento e instalação de reservatório novo para água potável, capacidade nominal de 5.000 litros, com tampa, conexões, registros e torneira de boia. Reservatório em PEAD atóxico, próprio para água potável, com os acessórios necessários para operação e vedação.	vb	1,00	R\$ 3.078,35	R\$ 1.026,12	R\$ 3.078,35	R\$ 1.026,12	R\$ 4.104,47
1.12	Fornecimento e instalação de porta de alumínio tipo veneziana de 2,50 x 2,50 m para fechamento do acesso técnico ao reservatório. Inclui pintura eletrostática branca, folhas móveis, marcos, dobradiças, roldanas, fechadura, fixações e vedação perimetral.	vb	1,00	R\$ 2.052,23	R\$ 1.026,12	R\$ 2.052,23	R\$ 1.026,12	R\$ 3.078,35
1.13	Manutenção da organização, sinalização e limpeza diária da frente de serviço durante toda a execução. Inclui limpeza técnica final, retirada de sobras de materiais e entrega das áreas de intervenção em condições de uso.	vb	1,00	R\$ 513,06	R\$ 4.617,53	R\$ 513,06	R\$ 4.617,53	R\$ 5.130,59
Subtotal						R\$ 70.802,06	R\$ 78.497,94	R\$ 149.300,00
TOTAL ACUMULADO						R\$ 70.802,06	R\$ 78.497,94	R\$ 149.300,00

Responsabilidades da CONTRATANTE:
1. Liberar toda a área para execução dos serviços;
2. Acompanhar os serviços e fornecer definições quando necessário;
3. Deslocar interferências na execução dos serviços que não foram listadas na planilha do orçamento;
4. Fornecer água e energia elétrica (220/380 V) necessária para a execução dos serviços;
5. Permitir montagem do canteiro de obras próximo ao local dos serviços;

Responsabilidades da DEBASE CONSTRUTORA LTDA:
1. Fornecer todos os itens exigidos pela legislação trabalhista;
2. Fornecer material e mão de obra qualificada para execução dos serviços contratados;
3. Fornecer todos os equipamentos necessários para execução dos serviços contratados;
4. Zelar pela organização e limpeza da obra e do canteiro durante o andamento da mesma;

VALIDADE DA PROPOSTA:	15 dias	IMPOSTOS RECOLHIDOS:	Sobre a Mão de Obra: INSS = Incluso no orçamento ISS = Incluso no orçamento Sobre material faturado pela DEBASE CONSTRUTORA LTDA: PIS = 0,65% Incluso no orçamento COFINS = 3,0% Incluso no orçamento IRPJ: 1,20% Incluso no orçamento ICMS, IPI = 0% Construção civil - isento
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:	A definir		
FRETE:	CIF		
PRAZO DE INÍCIO APÓS FECHAMENTO:	A definir		
PRAZO DE EXECUÇÃO:	A definir		
GARANTIA:	A definir		

Atenciosamente,

Ceser Kiefer
comercial@debaseconstrutora.com.br
Diretor
(49) 99926-9847