

 DEBASE CONSTRUTORA LTDA CNPJ 30.884.014/0001-86 INS ESTADUAL 25.873.821-9 Rua Jacutinga nº 449 Bairro Efapi Chapecó - SC CEP 89.809-810				CLIENTE: Seara OBRA: Chumbamento de 4 Pontaletes CONTATO: Eduardo Ongaratto LOCAL: Ipumirim - SC PROPOSTA: 0711-26-00 DATA: 18/08/2026				
ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		PREÇO TOTAL
				MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	
1	Chumbamento de Pontaletes							
1.1	Execução de quatro furos em piso de concreto, com serra-copo de 100 mm e profundidade de 200 mm, para instalação dos pontaletes fornecidos pela contratante. Inclui preparação, limpeza e verificação prévia das condições do piso.	vb	1,00	R\$ 400,00	R\$ 2.000,00	R\$ 400,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.400,00
1.2	Chumbamento de quatro pontaletes em tubo inox 4 pol. SCH-10, com 800 mm de altura, utilizando graute e preenchimento interno com concreto. Inclui nivelamento, alinhamento, acabamento com uretano Polipiso e limpeza final da área.	vb	1,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 4.000,00
Subtotal						R\$ 1.400,00	R\$ 5.000,00	R\$ 6.400,00
TOTAL ACUMULADO						R\$ 1.400,00	R\$ 5.000,00	R\$ 6.400,00

Responsabilidades da CONTRATANTE:	Responsabilidades da DEBASE CONSTRUTORA LTDA:
1. Liberar toda a área para execução dos serviços;	1. Fornecer todos os itens exigidos pela legislação trabalhista;
2. Acompanhar os serviços e fornecer definições quando necessário;	2. Fornecer material e mão de obra qualificada para execução dos serviços contratados;
3. Deslocar interferências na execução dos serviços que não foram listadas na planilha do orçamento;	3. Fornecer todos os equipamentos necessários para execução dos serviços contratados;
4. Fornecer água e energia elétrica (220/380 V) necessária para a execução dos serviços;	4. Zelar pela organização e limpeza da obra e do canteiro durante o andamento da mesma;
5. Permitir montagem do canteiro de obras próximo ao local dos serviços;	

VALIDADE DA PROPOSTA:	15 dias	IMPOSTOS RECOLHIDOS:	Sobre a Mão de Obra: INSS = Incluso no orçamento ISS = Incluso no orçamento Sobre material faturado pela DEBASE CONSTRUTORA LTDA: PIS = 0,65% Incluso no orçamento COFINS = 3,0% Incluso no orçamento IRPJ: 1,20% Incluso no orçamento ICMS, IPI = 0% Construção civil - isento
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:	A definir		
FRETE:	CIF		
PRAZO DE INÍCIO APÓS FECHAMENTO:	Imediato após pedido		
PRAZO DE EXECUÇÃO:	A definir		
GARANTIA:	12 meses		

Atenciosamente,	Ceser Kiefer comercial@debaseconstrutora.com.br Diretor (49) 99926-9847
-----------------	---