

 DEBASE CONSTRUTORA LTDA CNPJ 30.884.014/0001-86 INS ESTADUAL 25.873.821-9 Rua Jacutinga nº 449 Bairro Efapi Chapecó - SC CEP 89.809-810				CLIENTE: Seara OBRA: Confecção de piso em concreto armado CONTATO: Ricardo A. Golfe LOCAL: Seara - SC PROPOSTA: 0719-26-00 DATA: 26/08/2026				
ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		PREÇO TOTAL
				MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	
1	Recuperação de pavimento							
1.1	Fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, consumíveis e mão de obra necessários para a recuperação de aproximadamente 50 m² de pavimento, distribuídos em diversos pontos do pátio da fábrica. Inclui corte do pavimento existente, demolição e remoção do pavimento deteriorado, limpeza, preparação, regularização e compactação da base quando necessário. Execução de novo pavimento em concreto armado com espessura de 18 cm, dupla armadura em tela soldada Q196 e treliças TG-8, utilizando concreto usinado fck mínimo de 40 MPa, incluindo lançamento, adensamento, nivelamento, acabamento e cura. Inclui remoção e destinação dos resíduos e todos os recursos necessários para a entrega completa das áreas recuperadas.	m2	50,00	R\$ 440,00	R\$ 340,00	R\$ 22.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 39.000,00
1.2	Fornecimento de material e mão de obra para ajuste em forro isopainel PIR de 100 mm, em aço inox em ambos os lados. Inclui recorte de aproximadamente 8 m² de forro para elevação do pé-direito em aproximadamente 50 cm, fechamento de todo o perímetro com isopainel PIR de 100 mm em aço inox e todos os acabamentos em aço inox necessários. Todos os serviços deverão ser executados por profissionais habilitados, com materiais novos, ART de projeto e execução, mão de obra, materiais, equipamentos, transporte, montagem, testes e ajustes finais até a aprovação da contratante.	m2	8,00	R\$ 780,00	R\$ 560,00	R\$ 6.240,00	R\$ 4.480,00	R\$ 10.720,00
	Subtotal					R\$ 28.240,00	R\$ 21.480,00	R\$ 49.720,00
TOTAL ACUMULADO						R\$ 28.240,00	R\$ 21.480,00	R\$ 49.720,00

Responsabilidades da CONTRATANTE:
1. Liberar toda a área para execução dos serviços;
2. Acompanhar os serviços e fornecer definições quando necessário;
3. Deslocar interferências na execução dos serviços que não foram listadas na planilha do orçamento;
4. Fornecer água e energia elétrica (220/380 V) necessária para a execução dos serviços;
5. Permitir montagem do canteiro de obras próximo ao local dos serviços;

Responsabilidades da DEBASE CONSTRUTORA LTDA:
1. Fornecer todos os itens exigidos pela legislação trabalhista;
2. Fornecer material e mão de obra qualificada para execução dos serviços contratados;
3. Fornecer todos os equipamentos necessários para execução dos serviços contratados;
4. Zelar pela organização e limpeza da obra e do canteiro durante o andamento da mesma;

VALIDADE DA PROPOSTA:	15 dias	IMPOSTOS RECOLHIDOS:	Sobre a Mão de Obra: INSS = Incluso no orçamento ISS = Incluso no orçamento Sobre material faturado pela DEBASE CONSTRUTORA LTDA: PIS = 0,65% Incluso no orçamento COFINS = 3,0% Incluso no orçamento IRPJ: 1,20% Incluso no orçamento ICMS, IPI = 0% Construção civil - isento
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:	-		
FRETE:	CIF		
PRAZO DE INÍCIO APÓS FECHAMENTO:	-		
PRAZO DE EXECUÇÃO:	-		
GARANTIA:	-		

Atenciosamente,

Ceser Kiefer

comercial@debaseconstrutora.com.br

Diretor

(49) 99926-9847